

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania pn.**„Remont instalacji oświetlenia pod wiatami”
– DPG Sławatycze**

1. Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji oświetlenia pod wiatami na drogowym przejściu granicznym w Sławatyczach.
2. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest na istniejącym przejściu drogowym w Sławatyczach, na granicy polsko-białoruskiej (przejście drogowe Sławatycze - Domaczewo).
3. Szczegóły zamówienia ujęte są w projektowanych postanowieniach umowy, opisie przedmiotu zamówienia z załącznikami oraz pozostałych dokumentach postępowania.
4. Zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania obejmuje:
 - 1) Demontaż 126 szt. opraw oświetlenia ulicznego (oprawy świetlówkowe) zamontowanych na konstrukcji stalowej wiat, demontaż przewodów zasilających od rozdzielnic zasilająco sterujących.
 - 2) Zakres szczegółowy prac remontowych:
 - a) dostawa nowych opraw LED zgodnych z załącznikiem nr 1 do Opz,
 - b) demontaż istniejących opraw świetlówkowych wraz z przewodami zasilającymi,
 - c) utylizacja materiałów z demontażu, zdemontowane oprawy wraz ze źródłami światła należy zutylizować kosztem i staraniem Wykonawcy.
 - d) montaż opraw do konstrukcji dachów za pomocą dedykowanych uchwytów.
 - e) Wymiana rozdzielnic zasilająco-sterujących na nowe wyposażone w aparaturę modułową montowaną na szynach TH35. Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego w II klasie ochronności o stopniu ochrony min. IP54. Przelączniki sterujące oświetleniem - ręczne z dźwignią 2-położeniową typu załącz/wyłącz o prądzie znamionowym 20A i temperaturze pracy -20°C do +50°C.
 - f) uprzątnięcie terenu prac remontowych.
5. Stosowane przez Wykonawcę materiały powinny spełniać wszelkie wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 z późn.zm.), posiadać certyfikaty jakościowe potwierdzone ważnym dokumentem, w szczególności oznaczenie znakiem jakości CE lub B. Stosowane przez Wykonawcę materiały muszą być fabrycznie nowe.
6. W razie stwierdzenia, że materiały stosowane przez Wykonawcę nie spełniają wymogów określonych w Załączniku nr 1 do OPZ, Zamawiający może nakazać

ZRI.26.4.2026.EA

Wykonawcy wstrzymanie prowadzonych prac oraz usunięcie naruszeń. W takim wypadku ewentualne niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu końcowego uważa się za zawinione przez Wykonawcę.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, na zasadach ogólnych, za szkody wynikłe na terenie prowadzenia prac od chwili przejścia terenu do dnia odbioru końcowego prac remontowych.
8. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zadania jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu przyjętych technologii wykonania prac oraz rozwiązań materiałowych.
9. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością oraz bez możliwości zatrzymania ruchu na Drogowym Przejściu Granicznym w Sławatyczach – nie dopuszcza się możliwości wstrzymywania ciągłości odpraw pojazdów.
10. Termin wykonania zadania: **do 120 dni.**
11. Okres gwarancji: 48 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru, przy czym ustala się, że okres gwarancji przedłuża się o czas wykonania naprawy gwarancyjnej.
12. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie przed złożeniem oferty. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z Zamawiającym na minimum dwa dni przed planowanym przyjazdem.

Załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia:

1. Dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robót. (zakres objęty opracowaniem określony na rysunku E-1).
2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).
3. Dokumentacja fotograficzna (wersja elektroniczna).

Sporządził: Emil Andor